

事例シート01		
物件名	石田ハイツ	
連絡先	(株)ミラクルスリーコーポレーション 担当：石田 進 住所 大阪府吹田市広芝町5-4 (2階) 電話番号 06-6190-6756	
URL	<a href="http://www.miracle3.co.jp/">http://www.miracle3.co.jp/</a>	
物件概要	建築面積	(改修前) 217.96 m <sup>2</sup> (改修後) 339.78 m <sup>2</sup>
	延床面積	(改修前) 881.96 m <sup>2</sup> (改修後) 1573.55 m <sup>2</sup>
	戸数	(従前) 14戸 (従後) 31戸
	事業主体	石田産業(株)
改修の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住みながら増築</li> <li>・エレベーター設置</li> <li>・既存建物を撤去解体せず、仮住まい・引越し不要</li> <li>・工事日数短縮(新築比較で60%)</li> </ul>	
導入している要素技術	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラクル7構法</li> <li>・WAWO工法(裏当金・エンドタブ・スカラップ等の省略)</li> </ul>	
改修にあたって実施した診断技術		
コスト	約170,750千円	備考(適用条件等) 施主発注金額
施工期間	約7ヶ月	備考(適用条件等) 平成16年9月～平成17年3月

図面・写真等

<改修前>



<改修後>

