

事例シート08			
物件名	アーバイン堺市駅前		
連絡先	大阪ガス株式会社 担当：川上 住所 大阪市中央区平野町4-1-2 電話番号 06-6205-4663		
URL	なし		
物件概要	建築面積	(改修前)	(改修後)
	延床面積	(改修前)	(改修後)
	戸数	(従前) 1戸	(従後) 1戸
	事業主体	都市再生機構	
改修の概要	<p>既存給湯暖房熱源を活用しての上貼り式床暖房（はやわざ）の設置事例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浴室暖房乾燥機への既存配管を7Aから10Aへ入れ替え、押入れ下で分岐。 ・分岐した温水配管をバラダへ延伸し、ミキシングユニットに接続 ・ミキシングユニットから出た配管を再び屋内に戻し、床暖房マットに接続 <p>床暖房プラン図 アーバイン堺市駅前 1-6-601号室</p>		
導入している要素技術	<ul style="list-style-type: none"> ・ミキシングユニット <p>1温度（80度）の給湯暖房機と床暖房マットの間に設置し、床暖房用の60度温水とする混合機。 立ち上がり時は80度温水を流す。床暖マットを循環し、温度が落ちて戻ってきた温水と80度温水を混合することにより、床暖房用60度温水にする。</p>		
改修にあたって実施した診断技術	なし		
コスト	約 400 千円	備考（適用条件等）	
施工期間	約 1 日	備考（適用条件等） 実施工日数	

図面・写真等

～施工写真～


押入れ下にて既存配管7A
を10Aへ入替え、分岐。



既存床をめくりベランダへ
配管敷設。



ベランダにミキシングユニット設置



ベランダへの配管は
雑スリーブを利用



床を仮復旧



温水マット敷設



段差スロープ設置



配管隠し化粧棚